Załącznik Z1 —

Zakres montażu standardowego i Cennik prac dodatkowych (klimatyzacja)

Wersja **1.3** z dnia **19.10.2026** · załącznik do Umowy i OWU Hot Space (Rozdział A)

Ceny zgodne z cennikiem publikowanym na hot-space.eu (stan: 16.10.2026).

1. Zakres montażu standardowego (w cenie podstawowej)

1. Ustalenie miejsca jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, wypoziomowanie, montaż na konsolach lub wspornikach.
2. Montaż jednostki wewnętrznej do wysokości 3 m, w odległości 15–20 cm od sufitu.
3. Montaż jednostki zewnętrznej na uchwycie ściennym lub podkładach antywibracyjnych, do wysokości 3 m.
4. Jeden przewiert przez ścianę zewnętrzną poza żelbetem, z rozetą maskującą i uszczelnieniem.
5. Instalacja chłodnicza do 3 m (rury miedziane w izolacji, w korytku lub w bruździe przygotowanej przez Klienta, z taśmą wykończeniową), wraz z przewodem sterującym. Wykonanie bruzdy przez Wykonawcę — praca dodatkowa (pkt 2).
6. Podłączenie elektryczne do 3 m od istniejącego obwodu, z zabezpieczeniem zgodnym z kartą urządzenia.
7. Grawitacyjne odprowadzenie skroplin do 6 m.
8. Próba szczelności azotem, wykonanie próżni z pomiarem i zapisem.
9. Uruchomienie z pomiarami parametrów pracy, konfiguracja, rejestracja gwarancji producenta (gdy producent to przewiduje).
10. Instruktaż obsługi, sprzątanie po pracach; protokół wykonania prac przesyłany e-mailem.

Dla multisplit: limity instalacji chłodniczej odpowiednio 6 m (2×1), 9 m (3×1), 12 m (4×1).

2. Cennik prac dodatkowych (netto PLN; VAT według budynku — § 8 ust. 5 OWU)

Pozycja	Cena netto
Dodatkowy metr instalacji chłodniczej	130 zł/m
Wykonanie bruzdy (poza żelbetem)	120 zł/m
Dodatkowy metr instalacji elektrycznej	40 zł/m
Przewiert w żelbecie	250 zł/szt.
Kucie bruzdy w żelbecie	250 zł/m
Montaż pompki skroplin (bez ceny pompki)	500 zł
Demontaż istniejącej klimatyzacji	400 zł
Dopłata za montaż realizowany w dwóch etapach	250 zł
Czyszczenie (przedmuch) i próba ciśnieniowa istniejącej instalacji — **obowiązkowe** przed montażem na preinstalacji lub instalacji po wcześniejszym urządzeniu (§ A3 OWU)	wycena indywidualna — kwota w Ofercie
Prace poza zakresem przeglądu/montażu — roboczogodzina	150 zł/h
Montaż z rusztowania lub zwyżki	wycena indywidualna
Dojazd poza Trójmiasto	według odległości — podany w Umowie

3. Zasady

1. Prace dodatkowe wykonywane są wyłącznie w trybie § 5 OWU: wycena przed wykonaniem + odrębna akceptacja Klienta (e-mail, SMS lub WhatsApp); zestawienie trafia do sekcji „Prace dodatkowe" Protokołu Odbioru (Z4a). Cena Umowy nie zmienia się jednostronnie.
2. Pozycje „wycena indywidualna" wymagają podania kwoty w wycenie przed akceptacją.
3. Ceny nie obejmują urządzenia, chyba że Umowa stanowi inaczej.

Eco Sphere Homes Sp. z o.o., marka Hot Space, ul. Kapitańska 4, 84-208 Warzenko, NIP 5892101462, biuro@hot-space.eu, +48 727 212 412